

**PRZEDMIAR ROBÓT I RYSUNEK POGLĄDOWY**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja Z Miechowa w Łasinie**

**„Budowa parkingu przy budynku POZ w Łasinie”**

Nr postępowania: 6/ZP/2023

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne</b>			
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych.	km		
		0,100	km	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
2 d.1	KSNR 1 0104-03	Pomiar powykonawczy. Geodezja powykonawcza.	km		
		0,100	km	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
3 d.1	KNR 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m <sup>2</sup> ) - rozebranie	m <sup>2</sup>		
		751	m <sup>2</sup>	751,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>751,000</b>
4 d.1	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie płyt z rozbiórki na plac składowy na odległość do 3 km	m <sup>3</sup>		
		751 * 0,15	m <sup>3</sup>	112,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,650</b>
5 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z wywozem	m <sup>2</sup>		
		834	m <sup>2</sup>	834,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>834,000</b>
6 d.1	KNR-W 2-01 0105-02 kalk. własna	Usunięcie karpin	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
7 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie kładek tymczasowych dojazd dla pieszych w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji do przychodni	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej</b>			
8 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>		
		1373	m <sup>2</sup>	1 373,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 373,000</b>
9 d.2	KNR 19-01 0118-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi , utylizacja w zakresie Wykonawcy grunt. kat. I-IV	m <sup>3</sup>		
		1373 * 0,45	m <sup>3</sup>	617,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>617,850</b>
10 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające/wtopione o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		290	m	290,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>290,000</b>
11 d.2	KNK 2-06 0104-05	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		1373	m <sup>2</sup>	1 373,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 373,000</b>
12 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		1373	m <sup>2</sup>	1 373,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 373,000</b>
13 d.2	KNNR 6 0502-030- 050	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, wraz z regulacją urządzeń	m <sup>2</sup>		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1373	m2	1 373,000	
				RAZEM	1 373,000
14 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
<b>3</b>		<b>Wykończenia</b>			
15 d.3	KNR 2-31 1207-08 analogia	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, wraz z regulacją urządzeń.	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
16 d.3	analiza indywidualna	Przestawienie płotu/ogrodzenia	m		
		71	m	71,000	
				RAZEM	71,000
17 d.3	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III wraz z obsianiem trawą	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
18 d.3	KNR 2-31 0706-01 kalk. własna	Oznakowanie pionowe i poziome miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

